

SANTA CASA DE SUZANO

Ofício nº. 364/2019

Suzano, 16 de julho de 2019

Senhor Secretário:

REF.: LEI MUNICIPAL Nº 3555/01

PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO – EMENDA VEREADORES

Temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Senhoria, o Plano de Trabalho para INVESTIMENTO NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COZINHA HOSPITALAR podendo assim, melhorar a qualidade do serviço prestado aos clientes SUS do município, acompanhadas das seguintes instruções discriminadas abaixo:

1. Anexo 1/6 – descrição do plano de trabalho;
2. Anexo 2/6 – detalhamento do plano de trabalho;
3. Anexo 3/6 – metas e resultados a serem atingidos/execução do objeto;
4. Anexo 4/6 – etapas ou fases e critérios de avaliação;
5. Anexo 5/6 – plano de aplicação dos recursos financeiros;
6. Anexo 6/6 – cronograma de desembolso;
7. Declaração do convênio.

Na oportunidade reiteramos a Vossa Senhoria o nosso alto apreço.

Atenciosamente

Rosvaldo Cid Cury
Interventor

Ao
Ilmo. Senhor
LUIS CLAUDIO ROCHA GUILHAUMONN
Secretário Municipal de Saúde de Suzano

*Recebido
17/07/19
Quane*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**PLANO DE TRABALHO
- DESCRIÇÃO -**

**ANEXO
1/6**

1 – NOME DA ENTIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2- ENDEREÇO

AV. ANTONIO MARQUES FIGUEIRA, 1861 – VL. FIGUEIRA – SUZANO – SP

3 – EXERCÍCIO

2019

4 – CNPJ

51.261.998/0001-19

5 – Nº DO PROCESSO

6 – PROJETO / AÇÃO

INVESTIMENTO EM REFORMA PREDIAL DA SANTA CASA DE SUZANO

7 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO E JUSTIFICATIVA

OBJETO:

INVESTIMENTO PARA REFORMA ESTRUTURAL NO SETOR: COZINHA HOSPITALAR, PROMOVENDO AUMENTO DA CAPACIDADE E MELHORIAS NA QUALIDADE DA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

A SANTA CASA DE SUZANO É O ÚNICO HOSPITAL DO MUNICÍPIO E HÁ TEMPOS NÃO RECEBE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUA ESTRUTURA E DE SEUS MOBILIÁRIOS E POR ISSO POSSUI VÁRIOS PONTOS DE INADEQUAÇÃO ESTRUTURAL COM DIVERSAS DETERMINAÇÕES TÉCNICAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES A CUMPRIR.

ATUALMENTE CONTA COM 107 LEITOS OPERANTES SENDO 91 SUS DISTRIBUIDOS NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA E OBSTÉTRICA CONTANDO COM UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL E ADULTO QUE DÁ SUPORTE E RETAGUARDA AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SUZANO. GERA EM MÉDIA 400 INTERNAÇÕES E REALIZA MAIS DE 43 MIL PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS POR MÊS SENDO A PRINCIPAL REFERENCIA DO MUNICÍPIO.

8 – AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE JULHO DE 2019.
LOCAL E DATA

ROSVALDO CID CURY
NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA E CARIMBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

PLANO DE TRABALHO - DETALHAMENTO -

ANEXO

2/6

1 – NOME DA ENTIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2- PROJETO / AÇÃO

INVESTIMENTO EM REFORMA PREDIAL DA SANTA CASA DE SUZANO

3 – DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO

INVESTIMENTO – REFORMA PREDIAL

Reforma predial atendendo apontamentos de adequação dos órgãos fiscalizadores no setor da cozinha hospitalar.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<p>COZINHA HOSPITALAR</p> <p>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO</p> <ul style="list-style-type: none">-CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA NOVA DA ÁREA A SER AMPLIADA;-CONSTRUÇÃO DA COBERTURA;-INSTALAÇÃO DE CONTRAPISO;-REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO;-ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO NO PISO;-REGULARIZAÇÃO DE ACABAMENTO NAS PAREDES;-INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES;-APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NAS PAREDES;-INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS E PORTAS;-INSTALAÇÃO DE FORRO LISO;-INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS;-INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS;-INSTALAÇÃO DE COIFAS E EXAUSTORES;-INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS;-INSTALAÇÃO DE PIAS E LAVATÓRIOS;-INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS;-INSTALAÇÃO DE GRELHAS E RALOS;-INSTALAÇÃO DE TELAS MILIMETRADAS;-INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM AÇO INOX;-INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE. <p>ÁREA TOTAL 269,25 m²</p>

Documentos Anexos: 1Planilha Orçamentária de Obra, 2Cronograma de Execução e 3 Croqui.

8 – AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE JULHO DE 2019.
LOCAL E DATA

ROSVALDO CID CURY
NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA E CARIMBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMMSU ORÇAMENTO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

05/06/2019

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA SANTA CASA

LOCAL: Rua Antonio Marques Figueira, 1861, Vila Figueira - Suzano - SP

DATA BASE:	PLANILHA DESONERADA			
SINAPI	SIURB	CPOS	FDE	BDI
04/2019	07/2018	03/2019	04/2019	27,35%

ITEM	Fonte	Código	Item	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Total + BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	315,31	1.261,24	1.606,19
1.2	FDE	16.06.030	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	8,80	280,49	2.468,29	3.143,37
1.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M2	22,57	2,76	62,29	79,33
1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A = (22,35 x 2,30) + (8,40 x 3,60) = 15,12 m²	M3	45,97	46,23	2.125,19	2.706,43
1.5	SIURB	13.50.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,81	228,43	185,03	235,64
1.6	SIURB	17.50.91	RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	2,00	43,34	86,68	110,39
1.7	SIURB	17.50.92	RETIRADA DE EXAUSTOR	UN	1,00	6,75	6,75	8,60
1.8	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	76,06	51	3.879,06	4.939,98
1.9	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	2,46	478,92	1.178,14	1.500,36
1.10	CPOS	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M²	1,38	39,89	55,05	70,11
1.11	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	52	36,15	1.879,80	2.393,93
1.12	CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	81,06	7,71	624,97	795,90
2			MOVIMENTO DE TERRA				13.812,48	17.580,23
2.1	SIURB	02.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	7,90	46,98	371,14	472,65
2.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	M3	6,09	42,69	259,98	331,08
3			FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME				631,12	803,73
3.1	SIURB	02.01.05	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T	M	40,00	45,14	1.805,60	2.299,43
3.2	SIURB	02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	18,81	51,29	964,76	1.228,62

Handwritten signature

3.3	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	0,20	136,07	27,21	34,65
3.4	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	22,83	10,37	236,75	301,50
3.5	SIURB	03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	2,33	383,13	892,69	1.136,84
3.6	SIURB	03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	203,75	7,39	1.505,71	1.917,52
4			SUPERESTRUTURA				5.432,72	6.918,56
4.1	SIURB	02-03-01	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	M2	48,41	51,29	2.482,95	3.162,04
4.2	SIURB	03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	2,70	383,13	1.034,45	1.317,37
4.3	SIURB	03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	215,81	7,39	1.594,84	2.031,03
5			GOBERTURA				5.112,24	6.510,44
5.1	SIURB	06-01-50	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	407,76	8,63	3.518,97	4.481,41
5.2	SIURB	06-01-51	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	407,76	2,16	880,76	1.121,65
5.3	SIURB	06-02-43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	50,97	185,68	9.464,11	12.052,54
5.4	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	11,2	65,71	735,95	937,23
5.5	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	32,86	33,05	1.086,02	1.383,05
6			VEDAÇÃO				15.685,81	19.975,88
6.1	SINAPI	89456	Alvenaria em bloco de concreto estrutural de 14 MPa de 14x19x39 cm A = 45,05 x 4,3 = 193,71 m²	m²	193,71	62,33	12.073,94	15.376,16
7			REVESTIMENTO				12.073,94	15.376,16
7.1	SINAPI	87879	Chapisco com argamassa de cimento e areia , traço 1:3 A = (45,05 x 3,90) + (23,10 X 3,90) = 265,78 x 2 = 531,56 m²	m²	532	3,01	1.600,00	2.037,60
7.2	SINAPI	87792	Massa única com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, espessura de 2,5 cm A = (45,05 x 3,90 = 175,69 x 2 = 351,39 m²	m²	532	27,54	14.639,16	18.642,97
7.3	SIURB	15-01-15	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	67,08	17,03	1.142,37	1.454,81
7.4	SIURB	12-01-42	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, COLOCADO EM TABICA INCLUSO ESTRUTURA METALICA	m²	86,99	79,65	6.928,75	8.823,76
7.5	CPOS	33-07-02	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	12,82	29,96	384,09	489,14
7.6	CPOS	33-10-010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	262,68	16,6	4.360,49	5.553,08
7.7	SINAPI	87265	Revestimento cerâmico de paredes internas , tipo grês , de dimensões de 20 x 20 cm	m²	532	43,33	23.032,49	29.331,88
8			ESQUADRIA				52.087,35	66.333,24
8.1	CPOS	23-02-040	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	unid	5	615,25	3.076,25	3.917,60
8.2	CPOS	23-02-050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	unid	1	725,41	725,41	923,81

Carla

8.3	CPOS	23/02/060	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm	unid	1	1.182,58	1.182,58	1.506,02
8.4	SIURB	08/02/13	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE A = (2,16 + 2,20 + 8,46) = 12,86 m²	m²	12,82	632,79	8.112,37	10.331,10
8.5	SIURB	14/01/03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESURA 4MM	m²	12,82	113,31	1.452,63	1.849,92
8.6	SIURB	14/01/50	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESURA 6MM (VISOR)	m²	1,5	246,98	370,47	471,79
8.7	CPOS	28/01/160	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	unid.	6	197,52	1.185,12	1.509,25
8.8	SIURB	08/03/06	PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	3,84	259,58	996,79	1.269,41
9			PISO				17.101,62	21.778,90
9.1	SIURB	05/03/40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESURA MEDIA 30MM	m²	84,12	29,62	2491,6344	3173,1
9.2	SINAPI	73850/001	RODAPE EM MARMORITE E GRANILITE, ALTURA 10CM - CURVO	m	49,06	25,72	1261,8232	1606,93
9.3	SINAPI	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	84,12	108,25	9105,99	11596,48
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				12.859,45	16.376,51
10.1	SIURB	09/02/53	Eletroduto flexível corrugado de polietileno de 1..1/2"	m	10,00	26,56	265,6	338,24
10.2	SINAPI	91871	Eletroduto de PVC rígido de 3/4"	m	80,00	9,13	730,4	930,16
10.3	SINAPI	91872	Eletroduto de PVC rígido de 1"	m	20,00	11,38	227,6	289,85
10.4	SINAPI	74131/006	Quadro de distribuição de energia para 32 disjuntores	unid	1,00	1.023,50	1023,5	1303,43
10.5	SINAPI	74130/005	Disjuntor tripolar de 60 A a 100 A	unid	1,00	96,97	96,97	123,49
10.6	SINAPI	74130/003	Disjuntor bipolar de 30 A a 50 A	unid	4,00	46,39	185,56	236,31
10.7	SINAPI	74130/001	Disjuntor monopolar de 25 A	unid	4,00	11,40	45,6	58,07
10.8	SIURB	09/04/76	Interruptor diferencial tetrapolar 63 A - sensibilidade de 30 MA	unid	1,00	304,05	304,05	387,21
10.9	SIURB	09/17/01	Dispositivo de proteção contra surtos 275 V 40 KA	unid	4,00	165,96	663,84	845,4
10.10	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	45,00	2,38	107,1	136,39
10.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	270,00	2,51	677,7	863,05
10.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	120,00	3,94	472,8	602,11
10.13	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00	13,20	792	1008,61
10.14	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	20,00	12,10	242	308,19
10.15	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	67,31	134,62	171,44
10.16	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00	32,97	263,76	335,9
10.17	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	4,00	35,93	143,72	183,03

Carlos

10.18	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid		3,00	19,58	58,74	74,81
10.19	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid		1,00	30,93	30,93	39,39
10.20	SIURB	09-09-72	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	unid		5,00	135,12	675,6	860,38
10.22	SIURB	09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	unid		8,00	154,69	1237,52	1575,98
10.23	CPOS	41141670	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W	unid		1,00	95,68	95,68	121,85
10.24	SIURB	10-07-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	m		7,00	24,56	171,92	218,94
11			PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO					8.647,21	11.012,23
11.1	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid		1	387,45	387,45	493,42
11.2	SINAPI	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid		2	125,45	250,9	319,52
11.3	SIURB	09-10-28	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	unid		2	70,58	141,16	179,77
12			BANCADAS					779,51	992,71
12.2	SIURB	10-04-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2		22,96	860,90	19.766,26	25.172,33
13			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					19.766,26	25.172,33
13.1			ÁGUA FRIA						
13.1.1	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		12,00	12,31	147,72	188,12
13.1.2	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		6,00	7,5	45,00	57,31
13.1.4	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		6,00	12,06	72,36	92,15
13.1.5	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		2,00	90,97	181,94	231,70
13.1.6	SIURB	18-10-90	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN		1,00	292,87	292,87	372,97
13.1.7	CPOS	24-06-570	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700x600x450	UN		4,00	1.094,81	4.379,24	5.576,96
13.1.8	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		3,00	82,69	248,07	315,92
13.2			ESGOTAMENTO SANITÁRIO						

Carla

13.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	4,15	23,09	95,82	122,03
13.2.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	29,42	44,83	1.318,90	1.679,62
13.2.4	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	57,39	114,78	146,17
13.2.5	SINAPI	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	38,09	114,27	145,52
13.2.6	CPOS	4420200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	3,00	123,88	371,64	473,28
13.2.7	SIURB	101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	2,52	190,40	479,81	611,04
13.2.8	CPOS	4903020	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	UN	3,00	205,19	615,57	783,93
13.2.9	MERCADO		Ralo linear (aço inox)	m	3,00	500	1.500,00	1.910,25
13.2.10	SINAPI	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	10,00	21,24	212,40	270,49
13.3			ÁGUAS PLUVIAIS					
13.3.1	SINAPI	89511	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	9,00	31,50	283,50	361,04
13.4			INSTALAÇÕES DE GÁS					
13.4.1	SINAPI	92306	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	35,84	716,80	912,84
13.4.2	SIURB	1010115	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	2,00	82,64	165,28	210,48
14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				11.355,97	14.461,82
14.1	SIURB	1710112	DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGAO DE 6 BOCAS	UN	2,00	1.507,83	3.015,66	3.840,44
14.2	SIURB	1710118	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	6,72	139,89	940,06	1.197,17
14.3	SIURB	1710119	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	2,00	144,59	289,18	368,27
14.4	SIURB	1710117	CHAPÉU CHINES PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	1,00	96,62	96,62	123,05
14.5	SIURB	1710125	EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS	UN	2,00	847,54	1.695,08	2.158,68
14.6	SIURB	010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	19,36	23,62	457,28	582,35
14.7	CPOS	0117041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	UNID	2,00	2.741,22	5.482,44	6.981,89
14.8	CPOS	0117061	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	UNID	2,00	846,68	1.693,36	2.156,49
14.9	CPOS	0117121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UNID	2,00	946,20	1.892,40	2.409,97
14.10	SIURB	010110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	58,46	1,20	70,15	89,34
14.11	CPOS	5501020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00	9,00	540,00	687,69
							16.172,23	20.595,34
							191.517,92	243.898,08

CARLOS EDUARDO E.BIZINHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061750421


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO


SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Telefone: 4745-2172 ou 4745-2189

Rua Antonio Marques Figueira, 1881, Vila Figueira – Suzano – SP
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA SANTA CASA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$/ C/ BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.890,23	7,21%	14.072,18	80,00	3.818,05	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.890,23	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	803,73	0,33%	241,12	30,00	562,61	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	803,73	100,00
3	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	6.918,88	2,84%	-	-	1.383,71	20,00	5.534,85	80,00	-	-	-	-	-	-	6.918,88	100,00
4	SUPERESTRUTURA	6.510,44	2,67%	-	-	1.953,13	30,00	4.557,31	70,00	-	-	-	-	-	-	6.510,44	100,00
5	COBERTURA	19.976,88	8,19%	-	-	-	-	3.995,18	20,00	15.981,70	80,00	-	-	-	-	19.976,88	100,00
6	VEDAÇÃO	16.376,16	6,30%	-	-	3.076,23	20,00	4.612,85	30,00	7.688,08	50,00	-	-	-	-	16.376,16	100,00
7	REVESTIMENTO	66.333,24	27,20%	-	-	-	-	19.896,97	30,00	9.846,99	15,00	36.489,28	55,00	-	-	66.333,24	100,00
8	ESQUADRIA	21.778,90	8,93%	-	-	-	-	2.177,89	10,00	6.533,67	30,00	10.689,45	50,00	2.177,89	10,00	21.778,90	100,00
9	PISO	16.376,51	6,71%	-	-	-	-	-	-	4.912,95	30,00	9.826,91	60,00	1.637,65	10,00	16.376,51	100,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.012,23	4,62%	-	-	11.012,23	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.012,23	100,00
11	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	892,71	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992,71	100,00	892,71	100,00
12	BANCADAS	25.172,33	10,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.172,33	100,00	25.172,33	100,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.481,82	5,93%	-	-	-	-	4.338,55	30,00	6.784,73	40,00	2.892,36	20,00	1.448,18	10,00	14.481,82	100,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.696,34	8,44%	6.178,60	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.418,74	70,00	20.696,34	100,00
TOTAL GERAL com BDI:		243.888,05	100,00%	R\$ 20.491,91		R\$ 21.504,96		R\$ 45.118,59		R\$ 50.856,12		R\$ 60.091,00		R\$ 45.943,50		R\$ 243.888,05	


CARLOS EDUARDO E. BIZINHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061750421



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

PLANO DE TRABALHO

- METAS E RESULTADOS A SEREM ATINGIDOS/EXECUÇÃO DO OBJETO -

ANEXO
3/6

1 – NOME DA ENTIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2 – PROJETO / AÇÃO

INVESTIMENTO EM REFORMA PREDIAL DA SANTA CASA DE SUZANO

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
3.1 – META	3.2 - ETAPA/ FASE	3.3 – ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO	4 – INDICADOR FÍSICO		5-INDICADOR FINANCEIRO	
			4.1-UNID.	4.2-QTDE.	5.1 – V. UNIT.	5.2 – V. TOTAL
1. CONTRATAÇÃO	1.2	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO SETOR: COZINHA HOSPITALAR.	MÊS	2	0,00	0,00
2. REFORMA COZINHA	2.2	REFORMA COZINHA	MÊS	6	39.166,666	235.000,00
					10/2019	09/2019
					10/2019	03/2020

7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7.1 – INÍCIO (MÊS/ANO)

AGOSTO/2019

7.2 – TÉRMINO (MÊS/ANO)

MAR/2020


8 – AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE JULHO DE 2019
LOCAL E DATA

ROSVALDO CID CURY

NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA E CARIMBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

PLANO DE TRABALHO
- ETAPAS OU FASES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -

ANEXO
4/6

1 – NOME DA ENTIDADE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2 – PROJETO / AÇÃO
INVESTIMENTO EM REFORMA PREDIAL DA SANTA CASA DE SUZANO


3 – ETAPAS			
3.1 - META	3.2 - ETAPA/ FASE	3.3 - ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO	3.4 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1. CONTRATAÇÃO	1.2	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO SETOR: COZINHA HOSPITALAR.	SERVIÇO DISPONIBILIZADO DURANTE O MÊS DE ACORDO COM ANEXO 2
2. REFORMA COZINHA	2.2	REFORMA DA COZINHA	SERVIÇO DISPONIBILIZADO DURANTE O MÊS DE ACORDO COM ANEXO 2

8 – AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE JULHO DE 2019
LOCAL E DATA

ROSVALDO CID CURY
NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA E CARIMBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

PLANO DE TRABALHO
- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS -

ANEXO
5/6

1 – NOME DA ENTIDADE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO
2 – PROJETO / AÇÃO
INVESTIMENTO EM REFORMA PREDIAL DA SANTA CASA DE SUZANO

ORDEM	3.1 - ESPECIFICAÇÃO	%	3.2 – P .M. SUZANO	3.3 – ENTIDADE	3.4 - SUBTOTAL POR ESPECIFICAÇÃO
1	REFORMA DA COZINHA	100	235.000,00	-	235.000,00
	3.6 - SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA				
	3.7 – TOTAL	100	235.000,00	-	235.000,00

8 – AUTENTICAÇÃO
<div> SUZANO, 16 DE JULHO DE 2019 LOCAL E DATA </div> <div> <div> ROSVALDO CID CURY NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL </div> <div> ASSINATURA E CARIMBO </div> </div>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**PLANO DE TRABALHO
- CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO -**

**ANEXO
6/6**

1 – NOME DA ENTIDADE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO

2 – PROJETO / AÇÃO

INVESTIMENTO EM REFORMA PREDIAL DA SANTA CASA DE SUZANO

3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PREFEITURA

MÊS	VALOR		MÊS	VALOR		MÊS	VALOR
ago/19	-		dez/19	39.166,66		abr/20	-
set/19	-		jan/20	39.166,66		mai/20	-
out/19	39.166,66		fev/20	39.166,66		jun/20	-
nov/19	39.166,66		mar/20	39.166,70		jul/20	-

3.1 - TOTAL DO

CRONOGRAMA.....

235.000,00

4 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ENTIDADE (CONTRAPARTIDA)

MÊS	VALOR		MÊS	VALOR		MÊS	VALOR
ago/19	-		dez/19	-		abr/20	-
set/19	-		jan/20	-		mai/20	-
out/19	-		fev/20	-		jun/20	-
nov/19	-		mar/20	8.898,08		jul/20	-

4.1 - TOTAL DO

CRONOGRAMA.....

8.898,08

5 – AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE JULHO DE 2019
LOCAL E DATA

ROSVALDO CID CURY
NOME DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA E CARIMBO



SANTA CASA DE SUZANO

DECLARAÇÃO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 51.261.998/0001-19, estabelecida à Av. Antonio Marques Figueira, 1861, Vila Figueira, nesta cidade, **DECLARA**, que se compromete, sob as penas da Lei, a expor em seu átrio informação acerca da origem pública dos recursos, conforme dispõe o Inciso VII do artigo 11 do Decreto Municipal nº 7076/2003.

Suzano, 16 de Julho de 2019

Rosvaldo Cid Cury
Interventor